

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 93/08.04.2019

privind aprobarea Avizului pentru executia lucrarilor la investitia „ Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II ” derulata de UAT Judetul Vaslui

avand in vedere adresa Consiliului Judetean Vaslui nr. 1375/31.01.2019, inregistrata la primaria Barlad cu nr. 2357/10.02.2019

avand in vedere raportul Serviciului Tehnic-Investitii, Licitatii si Contracte de Achizitii Publice din cadrul Primariei municipiului Barlad;

avand in vedere expunerea de motive a primarului;

avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d si alin.6 lit.a pct.17 si art.124 din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata si reactualizata;

in temeiul prevederilor art.45 alin. 3 si art. 115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta extraordinara,

HOTARASTE:


Art.1- Se aproba Avizul pentru executia lucrarilor la investitia „ Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II ” privind securitatea la incendiu, derulata de UAT Judetul Vaslui, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Hotararea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.


Art.3- Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Barlad.

Data astazi, 08.04.2019

Președinte de sedință,
Consilier,
Popa Catinca



Contrasemnează,
Secretar,
jur. Hăret Catalin



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI



MUNICIPIUL BÂRLAD
PRIMAR

Str. 1 Decembrie nr. 21

☎ 0235/411760

Fax: 0235/416867

Web : www.primariabarlad.ro

E-mail: primar@primariabarlad.ro

Nr. _____ din _____ 20__

CATRE :

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Spre stiinta : S.C. TRANSMIR S.R.L.

Loc. Salcioara, jud. Vaslui, tel. 0235/411515, fax: 0235/426333

- antreprenor al proiectului „Străzi: Deal II, Țuguiata II, Bariera Puiеști, complex Școlar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Școlar” cod SMIS 1433 finantat prin POR 2007-2013

Ca raspuns la cererea dumneavoastra, 1375/31.01.2019, inregistrata la primaria Barlad cu nr. 2357/10.02.2019 , prin care ne solicitati Avizul pentru executia lucrarilor la investitia „ Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II ” privind securitatea la incendiu , derulata de UAT Judetul Vaslui, prin prezenta va comunicam :

AVIZUL FAVORABIL

in urmatoarele conditii:

Prin acest aviz se impune ca lucrarile la investitia mai sus mentionata , sa se desfasoare in concordanta cu proiectul de modernizare „Strazi: Deal II, Tuguiata II, Bariera Puiesti, Complex Scolar, Extindere Cartier Complex Scolar, Trestiana”, si anume:

-La inceperea lucrarilor si la finalizarea acestora, se va incheia un Proces verbal de predare - primire amplasament, respectiv un Proces verbal de receptie a lucrarilor de refacere a structurii rutiere intre Primariei municipiului Barlad si Executant /Beneficiar.

-Dupa terminarea lucrarilor de reparatii la retelele de utilitati si la executia fiecarui strat al structurii rutiere a strazilor si trotuarelor, se va solicita asistenta tehnica de la biroul tehnic al Primariei municipiului Barlad.

- Sapaturile deschise se vor executa pe o latime de 50-60 cm, dupa taierea asfaltului cu discul diamantat, pentru a nu se induce fisuri sau crapaturi in sistemul rutier.

- Subtraversarile strazilor se vor face pe cat posibil prin foraj orizontal dirijat iar conductele de racord vor fi montate in conducte de protectie din otel, astfel incat la o interventie ulterioara la acestea, sa se evite sapatura deschisa.

- Refacerea sistemului rutier se va executa in urmatoarea ordine, de sus in jos:

- mixtura asfaltica cu cribluri, tip BAR16 = 4 cm dupa compactare;
- mixtura asfaltica cu cribluri, tip BAD25 = 5 cm dupa compactare;
- mixtura asfaltica cu cribluri, tip AB2 = 6 cm dupa compactare;
- piatra sparta amestec optimal = 15 cm dupa compactare;
- balast amestec optimal = 20 cm dupa compactare;
- nisip STAS 6400/1985 = 7 cm dupa pilonare;
- strat de forma din pamant stabilizat cu var = 20 cm dupa compactare;
- balast 0-63 mm = grosime pana in zona de protectie a conductei (pana la stratul de nisip de peste conducta);

- Refacerea trotuarului modernizat, se va executa in urmatoarea ordine, de sus in jos:

- mixtura asfaltica cu cribluri, tip BA8 = 3 cm dupa compactare;
- balast amestec optimal stabilizat cu 6% ciment = 10 cm dupa compactare;
- balast amestec optimal = 10 cm dupa compactare;
- balast 0-63 mm = grosime pana in zona de protectie a conductei (pana la stratul de nisip de peste conducta);

-Refacerea trotuarelor, acolo unde nu au fost modernizate, se va executa conform structurilor existente la momentul executiei.

-Refacerea spatiilor verzi, acolo unde au fost afectate, va fi realizata cu gazon

-Lucrarile de reparatii structura rutiera in carosabil si trotuare, vor asigura o garantie de 5 ani dupa interventie.

- Lucrarile vor fi executate numai in perioada cuprinsa intre 1 Aprilie – 31 Octombrie.

-Orice alta cerinta aparuta pe parcursul lucrarilor de executie, este obligatorie si face parte din prezentul Aviz.

Prezentul AVIZ se elibereaza in 2 exemplare, si are un termen de valabilitate de 12 luni.

PRIMAR

Av. Boros Dumitru

SECRETAR

Jur. Catalin Haret

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Chiper Cezar