

MUN. BARLAD

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
 Obiectiv 53 ANALIZE PRET-REP.STRAZI 2014
 Obiect 12 REP.BORDURI LA TROT SI SCUARE
 Categorie 01 REP.BORD.LA TROT.SI SCUARE_ML

DEVIZ OFERTA

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
Crt.	Simbol				
	Denumire resursa				
	Observatii				
1	DG04B1 82	M	1,00000	4,93250	4,93
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON					
2	RCSB18B 99	M CUB	0,04500	101,03689	4,55
DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT,VECHI,MANUAL,LA BORDURI (20X25) EXISTENT.					
3	TSA01D1 82	M CUB	0,12000	34,90803	4,19
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE					
4	DE10A1 82	M	1,00000	23,18320	23,18
BORDURI PREFAB. DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE BETON 30 X 15 CM(BORDURI RECUPERATE)					
<i>L: 10173 -0019:CZ0104A1 -PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,IN INSTALATII CENTRALIZATE</i>					
5	TRA01A05P 82	TONE	0,17000	7,75187	1,32
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$					
6	TRA01A05 82	TONE	0,22600	7,77458	1,76
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$					
7	TRA06A05 82	TONE	0,10800	7,80474	0,84
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$					
8	TRI1AG24C1 82	TONE	0,11300	7,58870	0,86
ASIM-INCARCAT BORDURI PREFABRICATE IN AUTO \$					
9	TRI1AG24H1 82	TONE	0,11300	5,31209	0,60
ASIM- DESCARCAT BORDURI PREFABRICATE DIN AUTO.					
Total general deviz pe categoria de lucrari:					42,23
TVA 24%					10,13
Total general					52,36

OFERTANT

SC LDP REISER SA BARLAD

§