

MUN. BARLAD

Executant 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD
 Obiectiv 53 ANALIZE PRET-REP.STRAZI 2014
 Obiect 04 COVOR ASFALTIC- 6CM GROSIME
 Categorie 01 IMBRAC. DIN BETON ASFALTIC_MP

DEVIZ OFERTA

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
Crt.	Simbol				
	Denumire resursa				
	Observatii				
1	DA01A1 82	SUTE MP	0,01000	15,76118	0,16
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER				
2	DG05A1 82	MP	1,00000	13,18204	13,18
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE				
3	TR11AA02C2 82	TONE	0,14400	6,82983	0,98
	INCARCAREA MATERIALELOR DECAPATE,PRIN ARUNCARE IN AUTO \$				
4	TRA01A10 82	TONE	0,28800	7,74978	2,23
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR ASFALT SI DECAPARE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.				
5	DB01C1 82	MP	1,00000	1,58762	1,59
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT \$				
6	DB02C1 82	SUTE MP	0,01000	406,00974	4,06
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT				
	L: 10828 -0002:DZ05A1 -PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT				
7	DZ13B1 82	TONE	0,14400	496,22116	71,46
	PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX				
8	DB16D1 82	MP	1,00000	14,75073	14,75
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 6,0CM ASTERN MANUALA				
10	DF27A1 82	ORE	0,10000	15,17740	1,52
	PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP				
	Total general deviz pe categoria de lucrari:				109,93
	TVA 24%				26,38
	Total general				136,31

OFERTANT

S.C LDP REISER SA BARLAD