

Executant: 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD

Obiectiv: 991 ANALIZE PRET II 2019

Obiect: 08 REP.BORDURI LA TROT. SI SCUARE

Categorie: 02 BORDURI RECUPERATE /ml

Formularul C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
Crt.	Simbol				
	Denumire resursa				
	Observatii				
1	DG04B1 82	M	1.00000	11.73657	11.74
	DEFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE BETON				
2	RCSB18B 99	M CUB	0.04500	86.07043	3.87
	DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT,VECHI,MANUAL,LA BORDURI (20X25) EXISTENT.				
3	TSA01D1 82	M CUB	0.12000	83.06131	9.97
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE				
4	DE10A1 82	M	1.00000	33.77860	33.78
	BORDURI PREFAB. DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE BETON 30 X 15 CM(BORDURI RECUPERATE)				
5	TRA01A05P 82	TONE	0.17000	7.53269	1.28
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$				
6	TRA01A05 82	TONE	0.22600	7.55455	1.71
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. \$				
7	TRA06A05 82	TONE	0.10800	7.58385	0.82
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =5 KM \$				
Total general deviz pe categoria de lucrari:					63.16

Formular F3

Obiectiv: 991 ANALIZE PRET II 2019

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 08 REP.BORDURI LA TROT. SI SCUARE

Categorie: 02 BORDURI RECUPERATE /ml

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	DG04B1 82	M	1.00000	0.00000	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	10.13969
					10.14
	DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICE DIMENSIUNE ASEZATA PE			0.00000	0.00
	BETON			0.00000	0.00
				10.13969	10.14
2	RCSB18B 99	M CUB	0.04500	0.00000	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	62.40000
					2.81
	DEMOLARI SI SPARGERI ALE BETONULUI SIMPLU SAU ARMAT,VECHI,MANUAL,LA			12.00000	0.54
	BORDURI (20X25) EXISTENT.			0.00000	0.00
				74.40000	3.35
3	TSA01D1 82	M CUB	0.12000	0.00000	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	71.76000
					8.61
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA			0.00000	0.00
	H<0,6M T.F.TARE			0.00000	0.00
				71.76000	8.61
4	DE10A1 82	M	1.00000	10.68343	10.68
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	18.53514
					18.54
	BORDURI PREFAB. DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE BETON 30 X 15			0.00000	0.00
	CM(BORDURI RECUPERATE)			0.00000	0.00
				29.21857	29.22
5	TRA01A05P 82	TONE	0.17000	0.00000	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00031
					0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=			0.00000	0.00
	5 KM \$			6.52941	1.11
				6.52972	1.11
6	TRA01A05 82	TONE	0.22600	0.00000	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00000
					0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA			0.00000	0.00
	PE DIST.= 5 KM. \$			6.54867	1.48
				6.54867	1.48
7	TRA06A05 82	TONE	0.10800	0.00000	0.00
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00%	Sp.uti: 0.00%	0.00000
					0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC			0.00000	0.00
	DIST. =5 KM \$			6.57407	0.71
				6.57407	0.71

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
			Total A:		10.68
					40.09
					0.54
					3.30
					54.62

Executant: 03
 Obiectiv: 991
 Obiect: 08
 Categorie: 02

-S.C. I.D.P REISER SA. BARLAD
 -ANALIZE PRET II 2019
 -REP. BORDURI LA TROT. SI SCUARE
 -BORDURI RECUPERATE /ml

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheltuieli directe	10.68	40.09	0.54	3.30	54.62
din care utilaje			0.00		
- Vut termice			0.00		
- Vut electrice			0.54		
- Vut altele					
Alte cheltuieli directe		0.14			0.14
CAM					
TOTAL CHELT. DIRECTE	10.68	40.23	0.54	3.30	54.75
Cheltuieli indirecte					6.57
Profit					1.84
TOTAL GENERAL categorie					63.16

Io = ##### x To

Po = 3.000% x (To+Io)

Vo = To+Io+Po