

Executant: 03 S.C.LDP REISER SA.BARLAD

Obiectiv: 991 ANALIZE PRET II 2019

Obiect: 04 REP. TROT si ALEI cu ASFALT

Categorie: 01 Rep. trot., alei cu asfalt /mp

Formularul C4

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
Crt.	Simbol				
	Denumire resursa				
	Observatii				
1	DZ31B1 82	TONE	0.10000	448.84065	44.88
	PREP. BAPC8, LA CALD CU ADAOS DE CRIB SI BIT PT REPAR SUPRAF DEGRAD SI PLOMB GROP IN INST TIP IMA10.				
2	DG05A1 82	MP	0.30000	26.78409	8.04
	DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE				
3	DB16D1 82	MP	1.00000	37.24148	37.24
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA				
4	DI19C1 82	ORE	0.06000	78.44480	4.71
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T				
5	DI19F1 82	ORE	0.06000	57.68000	3.46
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE DRUMURI , AUTOUTILITARA PT.TRANSPORT MUNCITORI,UNELTE ETC.				
Total general deviz pe categoria de lucrari:					98.33

Executant: 03
 Obiectiv: 991
 Obiect: 04
 Categorie: 01

-S.C.IDP REISER SA.BARLAD
 -ANALIZE PRET II 2019
 -REP. TROT si ALEI cu ASFALT
 -Rep. trot., alei cu asfalt /mp

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheltuieli directe	29.53	39.47	16.11	0.00	85.10
din care utilaje			9.34		
- Vut termice			0.38		
- Vut electrice			6.39		
- Vut altele					
Alte cheltuieli directe		0.13			0.13
CAM					
TOTAL CHELT. DIRECTE	29.53	39.60	16.11	0.00	85.24
Cheltuieli indirecte					10.23
Profit					2.86
TOTAL GENERAL categorie					98.33

Io = ##### x To

Po = 3.000% x (To+Io)

Vo = To+Io+Po