

LISTA DE INVESTITII PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2014 -2020 (JUDETUL VASLUI)

**DIRECTOR GENERAL
SC AQUAVAS SA VASLUI**

PRESEDINTE ADI APC VASLUI

Nr. crt.	Articol	Descriere	UM	Cantitate	Cost unitar	Costuri totale	Populatie totala	Populatie beneficiara	Investitie specifica (Euro/loc.)	Justificarea necesitatii lucrarilor
1	SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Barlad									
1.1	Captare apa	Sursa noua de apa front captare Tutova -Badeana	buc	20	20,000	400,000				Prin executia unor foraje noi se are in vedere asigurarea cerintei de apa pentru zonele in care sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de distributie, precum si cresterea gradului de siguranta aferent sistemului de alimentare cu apa Barlad; actuala sursa de suprafata prezinta un grad ridicat de colmatare ceea ce implica o reducere considerabila a volumului util de apa bruta asigurat;
1.2	Aductiuni apa	Extindere aductiune (ST-front captare Tutova-Badeana) Dn 315mm	m	17,400	167	2,905,800				Asigurarea facilitatilor de transport al apei de la noile foraje amplasate in frontul de captare Tutova-Badeana catre Sistemul Barlad;In vederea asigurarii cerintei si necesarului de apa la nivelul Sistemului Barlad, in caietul de sarcini vor fi incluse cerinte specifice de elaborare a unor studii specifice privind redimensionarea, recalibrarea hidraulica si extinderea conductelor de aductiune ; conductele actuale au fost executate in perioada 1960-1973 (PREMO, fonta si otel neprotejat) si prezinta numeroase avarii; in perioadele de remediere a avariilor, populatia afectata reprezinta peste 80 % din totalul utilizatorilor sistemului Barlad (pe fondul inexistentei/ineficienței facilitatilor de sectorizare a sistemului);
		Redimensionare/relocare traseu/ inlocuire aductiune pe tronsonul str.1 Decembrie-str. Titulescu Dn800mm	m	400	800	320,000				
		Redimensionare/relocare traseu/ inlocuire aductiune pe tronsonul str. N.Titulescu-str. Poradim Dn400mm	m	1,250	265	331,250				
		Reabilitare aductiune pe tronsonul str. Epureanu Dn400mm	m	1,649	265	436,985				
1.3	Statie de pompare	Reabilitare aductiune pe tronsonul str. Prutului-str. Col. Simionescu Dn400mm	m	600	265	159,000				Asigurarea regimului nominal de functionare (indicatori de debit si presiune);
		Statie de pompare	buc.	1	70,000	70,000				
1.5	Retea distributie	Statii de pompare noi cu hidrofor	global	2	35,000	70,000				Sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de distributie a apei pentru strazile care au beneficiat de dezvoltarea zonelor rezidentiale raportat la perioada elaborarii SF: POS Mediu 2007-2013; O parte a retelelor de distributie din componenta Sistemului Barlad prezinta un grad avansat al uzurii fizice (conducte executate la nivelul anilor 1960-1980); acestea fac adesea obiectul a numeroase avarii, cauzate de slaba calitate a materialelor utilizate si a lucrarilor de executie, pierderile de apa fiind estimate in aceasta zona la un procent de 56 % din totalul cantitatii de apa distribuite. Cresterea gradului de siguranta a sistemului
		Extindere retea Dn 110	m	10,200	64	652,800				
		Redimensionare/inlocuire retea Dn 110	m	8,300	71	589,300				
		Redimensionare/inlocuire retea Dn 160	m	700	87	60,935				
		Redimensionare/inlocuire retea Dn 200	m	300	103	30,900				
		Sistem SCADA	GL	1	400,000	400,000	55,837	27,800	236	
	Total apa					6,572,720				
2	AGLOMERAREA Barlad									
2.1	Statie de epurare	Facilitati namol (valorificare energetica), dezinfectie efluent	gl.	1	3,000,000	3,000,000				1) In Caietul de sarcini va fi prevazuta realizarea studiilor necesare in vederea identificarii solutiilor referitoare la managementul namolului rezultat de la SEAU Barlad (de exemplu: valorificarea potentialului energetic, utilizarea in agricultura, etc.); optiunile ce urmeaza sa fie propuse vor fi corelate cu recomandarile si cerintele incluse in cadrul strategiei nationale in domeniu. 2) Pentru indeplinirea cerintelor privind protectia sanitara a surselor de apa, au fost incluse si lucrarile de realizare a facilitatilor de dezinfectie a efluentului;
2.2	Statie de pompare	Statii noi de pompare apa uzata	buc.	10	70,000	700,000				Asigurarea capacitatii de transport a apelor uzate menajerele pentru zonele unde vor fi prevazute lucrari de extindere a retelelor de canalizare
2.3	Retea apa uzata	Extindere retea canalizare Dn 250	m	28,600	154	4,404,400				Sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de canalizare pentru strazile care au beneficiat de dezvoltarea zonelor rezidentiale raportat la perioada elaborarii SF: POS Mediu 2007-2013; Aproximativ 27% din retelele de canalizare ale municipiului Barlad prezinta zone colmate, cu numeroase prabusiri si cu tronsoane in contrapanta; de asemenea, la nivelul aglomerarii Barlad sunt prevazute lucrari de extindere/infiintare a sistemelor de canalizare in lungime de aprox. 30 km; pentru transportul apelor uzate din aceste zone catre SEAU Barlad, este necesara recalibrarea hidraulica unor colectoare/retele de canalizare amplasate pe raza municipiului Barlad, care implica luarea in calcul a redimensionarii diametrelor tronsoanelor pentru care nu se asigura capacitatea necesara de preluare a debitelor de apa uzata colectate; in vederea eliminarii blocajelor si reducerii infiltratiilor care determina cresterea semnificativa a debitelor, in Caietul de sarcini se va include cerinta realizarii unui studiu privind evaluarea infiltratiilor/exfiltratiilor in/din sistemul de canalizare.
		Redimensionare/inlocuire retea canalizare Dn 250	m	15,000	170	2,550,000	55,837	21,200	326	
	Total apa uzata					10,724,400				
	Total					17,297,120				

1							SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Vaslui			
1.1	Sursa	Fronturi de captare a apei subterane in zona limitrofa a mun. Vaslui (foraje noi)	buc.	24	20,000	480,000				Prin executia unor foraje noi se are in vedere asigurarea cerintei de apa pentru zonele in care sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de distributie, precum si cresterea gradului de siguranta aferent sistemului Vaslui; in ultimii zece ani s-a constatat o deteriorare continua a parametrilor de calitate ai sursei de suprafata (Acumularea Solesti) si o crestere semnificativa a cheltuielilor specifice destinate potabilizarii apei; de asemenea, in perioadele cu un nivel redus al regimului pluviometric, sursa Solesti nu poate sa asigure cerinta si necesarul de apa pentru Sistemul Vaslui;
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				Asigurarea parametrilor de calitate a apei in conformitate cu cerintele Directivei de Apa Potabilă 98/83/EC - Art. 7 Dezinfectia apei este necesara in vederea asigurarii indicatorilor bacteriologici si distributiei de apa curata si sanogena catre populatie
1.3	Aductiuni apa	Redimensionare/relocare traseu/ inlocuire aductiune Baraj Pușcași - Rediu I (Dn500mm)	m	7,500	394	2,955,000				In vederea asigurarii cererii de apa la nivelul zonelor cuprinse sau care urmeaza sa fie cuprinse in sistemul de alimentare cu apa Vaslui si pentru care sunt prevazute lucrari de extindere a sistemelor de distributie, este necesara optimizarea regimului de functionare a facilitatilor destinate transportului apei brute la STAP Delea; datorita vechimii (PIF 1974) si materialilor de executie (PREMO) aductiunile de apa bruta inregistreaza frecvent avarii care determina scaderea gradului de siguranta a sistemului, precum si o crestere a pierderilor specifice; sigurarea facilitatilor de transport/pompare al apei brute din sursa subterana
		Aductiune fronturi captare - GA Delea (Dn315mm)	m	12,000	174	2,088,000				
1.4	Statie de pompare	Stații pompare fronturi de captare	global	2	150,000	300,000				Asigurarea parametrilor hidraulici de curgere
		Statii de pompare noi cu hidrofor	global	2	35,000	70,000				
1.5	Rezervoare	Modernizare rezervoare 1000 mc (Refacere termoizolație și hidroizolație; reechipare)	gl.	2	74,000	148,000				Principalele probleme ale rezervoarelor de înmagazinare sunt urmatoarele: degradarea elementelor constructive realizate din beton armat (fisuri numeroase, deteriorarea izolațiilor termice / hidroizolațiilor si a protecției anticorozive, oxidarea cosurilor de ventilatie, neetanșeitate in zona pieselor de trecere), precum si uzura fizica accentuata a instalațiilor hidraulice; aceste deficiente reprezinta un real pericol de contaminare a apei potabile si o reducere considerabila a gradului de siguranta a sistemului; stabilirea masurilor privind modernizarea rezervoarelor se va realiza pe baza expertizelor tehnice (cerinta ce urmeaza sa fie inclusa in Caietul de sarcini).
		Modernizare rezervor Copou V=2x250 mc (Refacere termoizolație și hidroizolație; reechipare)	gl.	2	38,000	76,000				
		Rezervoare noi 2x250 mc	buc.	2	72,000	144,000				
1.6	Rețea distribuție	Extindere rețea Dn 110 Vaslui	m	17,500	64	1,120,000				1) sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de distributie a apei pentru strazile care nu au apartinut domeniul public al UAT Pitesti la momentul elaborarii SF: POS Mediu 2007-2013); 2) rețelele de distributie din zona centrala a municipiului Vaslui prezinta un grad avansat al uzurii fizice (conducte executate la nivelul anilor 1960-1980) si fac adesea obiectul a numeroase avarii, cauzate de slaba calitate a materialelor utilizate si a lucrarilor de executie, pierderile de apa fiind estimate in aceasta zona la un procent de 55 % din totalul cantitatii de apa distribuite. Investitiile alocate pentru executia SCADA, dotarea laboratorului central si pentru achizitionarea echipamentelor/utilajelor cuprinse in lista sunt prevazute pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta ai Operatorului Regional, precum si pentru cresterea gradului de siguranta a sistemului zonal;
		Extindere rețea Dn 110 Rediu	m	260	64	16,640				
		Extindere rețea Dn 110 Brodoc	m	655	64	41,920				
		Extindere rețea Dn 110 Moara Grecilor	m	360	64	23,040				
		Extindere rețea Dn 110 Muntenii de Sus si Valeni	m	26,000	64	1,664,000				
		Extindere rețea Dn 110 Viisoara	m	8,750	64	560,000				
		Extindere rețea Dn 160	m	2,000	79	158,000				
		Redimensionare/inlocuire rețea Dn 110	m	13,700	71	972,700				
		Redimensionare/inlocuire rețea Dn 160	m	5,300	87	461,100				
		Sistem SCADA	GL	1	400,000	400,000				
		Echipament detectare pierderi	buc	1	150,000	150,000				
Autocisterne	buc	2	270,000	540,000	61,711	44,400	326			
Total apa						14,457,090				

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Husi										
1.1	Retea distributie	Extindere retea Dn 110	m	8,550	64	547,200				Sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de distributie a apei pentru strazile care nu au apartinut domeniul public al UAT Husi la momentul elaborarii SF: POS Mediu 2007-2013); Retelele de distributie din componenta sistemului Husi au intre 30-40 de ani vechime si prezinta numeroase avarii (in anul 2013 au avut loc 326 avarii), iar nivelul pierderilor este de 57 % (din volumul de apa captata la sursa); Asigurarea regimului nominal de presiune; Cresterea gradului de siguranta a sistemului
		Extindere retea Dn 160	m	1,750	79	138,250				
		Reabilitare retea Dn 110	m	3,200	71	227,200				
		Reabilitare retea Dn 160	m	2,460	87	214,020				
		Reabilitare retea Dn 315	m	1,050	174	182,700				
1.2	Statie de pompare	Statii de pompare noi cu hidrofor	global	2	35,000	70,000				
		Modernizare statii/grupuri de pompare	global	3	70000	210000				
		Sistem SCADA	global	1	400,000	400,000				
Total apa						1,989,370	26,266	14,300	139	
2 AGLOMERAREA Husi										
2.1	Statie de epurare	Facilitati namol (valorificare energetica) si dezinfectie efluent	gl.	1	1,000,000	1,000,000				In Caietul de sarcini va fi prevazuta realizarea studiilor necesare in vederea identificarii solutiilor referitoare la managementul namolului rezultat de la SEAU Husi (de exemplu: valorificarea potentialului energetic, utilizarea in agricultura, etc.); optiunile ce urmeaza sa fie propuse vor fi corelate cu recomandarile si cerintele incluse in cadrul strategiei nationale in domeniu. 2) Pentru indeplinirea cerintelor privind protectia sanitara a surselor de apa au fost incluse si lucrarile de realizare a facilitatilor de dezinfectie a efluentului; se va avea in vedere corelarea cu solutiile stabilite la nivelul Clusterului Vaslui;
2.2	Statie de pompare	Statii de pompare noi	buc	5	70,000	350,000				Asigurarea parametrilor hidraulici de transport ala apelor uzate;
2.3	Retea apa uzata	Extindere retea canalizare Dn 250	m	12,600	154	1,940,400				Sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de canalizare pentru strazile care au beneficiat de dezvoltarea zonelor rezidentiale raportat la perioada elaborarii SF: POS Mediu 2007-2013;
Total apa uzata						3,290,400	26,266	21,600	152	
Total						5,279,770				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Negresti										
1.1	Captare apa	Executie foraje noi	buc.	5	20,000	100,000				Sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de distributie a apei pentru strazile care nu au apartinut domeniul public al UAT Negresti la momentul elaborarii SF: POS Mediu 2007-2013); Reteaua de distributie are o vechime de peste 30 de ani, iar nivelul pierderilor este de 58 % din totalul cantitatii de apa distribuite; Cresterea gradului de siguranta a sistemului
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	5	30,000	150,000				
1.3	Rezervoare	Rezervoare 200 mc	buc	10	43,000	430,000				
1.4	Statie de pompare	Statie de pompare	buc	3	35,000	105,000				
Total apa						3,495,100	11,594	7,580	461	
2 AGLOMERAREA Negresti										
2.1	Statie de epurare	Facilitati namol (valorificare energetica) si dezinfectie efluent	gl.	1	500,000	500,000				In Caietul de sarcini va fi prevazuta realizarea studiilor necesare in vederea identificarii solutiilor referitoare la managementul namolului rezultat de la SEAU Negresti (de exemplu: valorificarea potentialului energetic, utilizarea in agricultura, etc.); optiunile ce urmeaza sa fie propuse vor fi corelate cu recomandarile si cerintele incluse in cadrul strategiei nationale in domeniu. 2) Pentru indeplinirea cerintelor privind protectia sanitara a surselor de apa au fost incluse si lucrarile de realizare a facilitatilor de dezinfectie a efluentului; se va avea in vedere corelarea cu solutiile stabilite la nivelul aglomerarea Vaslui;
2.2	Statie de pompare	Statii noi de pompare ape uzate	buc.	14	70,000	980,000				Asigurarea parametrilor hidraulici de transport al apelor uzate;
2.3	Retea apa uzata	Redimensionare/inlocuire retele canalizare Dn250 mm Negresti	m	850	170	144,500				Tronson subdimensionat care nu permite preluarea debitelor de apa uzata din zona propusa pentru extindere;
		Extindere canalizare Dn 250 mm	m	39,700	154	6,113,800				Cresterea gradului de racordare la 100 %; sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de canalizare pentru strazile care nu au apartinut domeniul public al UAT Negresti la momentul elaborarii SF: POS Mediu 2007-2013); Localitatile Todiresti, Silistea si Huc nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de conectare de 100% .
Total apa uzata						7,738,300	10,181	8,540	906	
Total						11,233,400				

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Murgeni										
1.1	Captare apa	Foraje noi zona Carja	buc.	2	20,000	40,000				Asigurarea cerintei de apa si a parametrilor de calitate pentru zonele in care sunt propuse extinderi ale sistemului de distributie;
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				Asigurarea parametrilor de calitate a apei in conformitate cu cerintele Directivei de Apa Potabilă 98/83/EC - Art. 7 Dezinfectia apei este necesara in vederea asigurarii indicatorilor bacteriologici si distributiei de apa curata si sanogena catre populatie
1.4	Statie de pompare	Statie pompare apa	buc.	1	35,000	35,000				Asigurarea parametrilor hidraulici pentru distributia apei;
1.5	Rezervoare	Modernizare rezervoare 2x1000mc	buc.	2	70,000	140,000				Principalele probleme sunt reprezentate de degradarea elementelor constructive realizate din beton armat (fisuri numeroase, deteriorarea izolatilor termice / hidroizolatilor si a protectiei anticorozive, oxidarea cosurilor de ventilatie, neetanseitati in zona pieselor de trecere:
		Modernizare rezervoare 2x75mc	buc.	2	36,500	73,000				
1.6	Retea distributie	Redimensionare/inlocuire retea Dn 110	m	1,350	71	95,850				Este necesara redimensionarea tronsoanelor propuse in vederea asigurarii parametrilor nominali de debit si presiune in zonele de extindere a facilitatilor de distributie;
		Extindere distributie Dn 110 mm	m	14,000	64	896,000				Cresterea gradului de deservire a populatiei din localitatea Murgeni la 100 %
		Sistem SCADA	gl.	1	150000	150000				Cresterea gradului de siguranta a sistemului
Total apa						1,459,850	7,119	4580	319	
2 AAGLOMERAREA Murgeni										
2.1	Statie de epurare	Modernizare SEAU Murgeni: optimizare functionare obiecte tehnologice linia apei, prevedere facilitati namol (valorificare energetica) si dezinfectie efluent	gl.	1	1,000,000	1,000,000				1)Functionarea liniei apei prezinta numeroase deficiente care determina o eficienta redusa a procesului de apurare a apelor uzate; 2)In Caietul de sarcini va prevazuta realizarea studiilor necesare in vederea identificarii solutiilor referitoare la managementul namolului rezultat de la SEAU Murgeni (de exemplu: valorificarea potentialului energetic, utilizarea in agricultura, etc.); optiunile ce urmeaza sa fie propuse vor fi corelate cu recomandarile si cerintele incluse in cadrul strategiei nationale in domeniu. 3) Pentru indeplinirea cerintelor privind protectia sanitara a surselor de apa au fost incluse si lucrarile de realizare a facilitatilor de dezinfectie a efluentului; se va avea in vedere corelarea cu solutiile stabilite la nivelul aglomerarii Vaslui;
2.3	Statie de pompare	Statii noi de pompare ape uzate	buc.	5	70,000	350,000				Asigurarea parametrilor hidraulici pentru transportul apelor uzate;
		Modernizare/extindere capacitate SPAU 1 Murgeni	buc.	1	70,000	70,000				
2.4	Retea apa uzata	Extindere retea canalizare Dn250	m	4,800	154	739,200				Asigurarea unui grad de racordare de 100 %;
Total apa uzata						2,159,200	3,612	2,600	830	
Total						3,619,050				

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Bacesti										
1.1	Captare apa									Asigurarea cerintei de apa si a parametrilor de calitate pentru zonele in care sunt propuse lucrari de executie a sistemului de distributie; Localitatea Dumesti nu beneficiaza in prezent de sistem de alimentare cu apa, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de conectare de 100% ; Cresterea gradului de conectare la 100%, localitatile Bacesti si Armaseni avand in prezent un sistem partial de alimentare cu apa
		Executie foraje noi	buc.	5	20,000	100,000				
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi 2x250 mc	buc.	3	72,000	216,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	27,000	64	1,728,000				
	Total apa					2,174,000	5,031	5031	432	
2 AGLOMERAREA Bacesti										
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	5,000	208	1,040,000				Localitatile Dumesti, Bacesti si Armaseni nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare , iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	8,000	165	1,320,000				
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	11	70,000	770,000				
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	38,000	154	5,652,000	5,031	4725	1,901	
	Total					11,156,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Perieni										
1.3	Aductiuni apa	Extindere aductiune Dn 160	m	3,000	79	237,000				Cresterea gradului de conectare la 100%
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	4,000	64	256,000				
	Total apa					493,000	3,536	3536	139	
2 AGLOMERAREA Perieni										
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	1	70,000	70,000				Localitatea Perieni nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	5,000	154	770,000	3536	3536	238	
	Total					1,333,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Vetrisoaia										
1.2	Statie tratare apa	Statie de tratare	gl	1	150,000	150,000				Cresterea gradului de conectare la 100%, localitatea Vetrisoara avand in prezent un sistem partial de alimentare cu apa;
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	3,500	64	224,000				
	Total apa					374,000	2,830	2830	132	
2 AGLOMERAREA Vetrisoaia										
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	3,600	228	820,800				Localitatea Vetrisoara nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	4,500	165	742,500				
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	4	70,000	280,000	2,662	2662	1,676	
	Total					4,835,300				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Ivesti										
1.1	Captare apa	Executie foraje noi	buc.	1	20,000	20,000				Cresterea gradului de conectare la 100%, localitatea Ivesti avand in prezent un sistem partial de alimentare cu apa;
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi 2x250 mc	buc.	2	72,000	144,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	7,800	64	499,200				
	Total apa					693,200	2,409	2409	288	
2 AGLOMERAREA Ivesti										
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	2500	242	605,000				Localitatea Ivesti nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	1,200	165	198,000				
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	3	70,000	210,000				
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	6,600	154	1,016,400				
	Total apa uzata					2,029,400	2,409	2409	842	
	Total					2,722,600				

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Falcu										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	4	20,000	80,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Falcu, Bogdanesti, Bozia, Copaceana, Odaia Bogdana
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi 1x250 mc	buc.	1	72,000	72,000				
		Rezervoare 2x100 mc	buc.	2	43,000	86,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	11,000	64	704,000				
	Total apa					1,002,000	5,103	3022	332	
2 AGLOMERAREA Falcu										
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	2	70,000	140,000				Localitatea Falcu nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.4	Retea apa uzata	Extindere canalizare Dn 250 mm	m	6,000	154	924,000				
	Total apa uzata					1,064,000	2,245	2245	474	
	Total					2,066,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Berezeni										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	4	20,000	80,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Berezeni, Musata, Rancenii, Satu Nou, Stuhulet
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.3	Aductiuni apa	Extindere aductiune Dn 160	m	2,000	79	158,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare 2x100 mc	buc.	6	43,000	258,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	13,000	64	832,000				
	Total apa					1,428,000	4,780	2651	539	
2 AGLOMERAREA Berezeni										
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	4	70,000	280,000				Localitatea Berezeni nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	24,000	154	3,696,000				
	Total apa uzata					3,976,000	2,129	2129	1,868	
	Total					5,404,000				

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Codaesti										
1.1	Captare apa	Foraje noi zona Ghergheleu, Pribesti si Rediu Galian	buc.	3	20,000	60,000	2,338	2338	858	Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Ghergheleu, Pribesti si Rediu Galian
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi 1x250 mc	buc.	1	72,000	72,000				
		Rezervoare 2x100 mc	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	26,000	64	1,664,000				
Total apa						2,007,000				
2 AGLOMERAREA Codaesti										
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	2600	242	629,200	2,661	2661	1,018	Localitatea Codaesti nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	2500	165	412,500				
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	4	70,000	280,000				
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	9,000	154	1,386,000				
Total apa uzata						2,707,700				
Total						4,714,700				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Lunca Banului										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	2,759	2084	157	Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Lunca Banului, Condrea, Lunca Veche
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	4,500	64	288,000				
Total apa						328,000				
2 AGLOMERAREA Lunca Banului										
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	2500	242	605,000	1,930	1930	1,477	Localitatea Lunca Banului nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	3,000	165	495,000				
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	3	70,000	210,000				
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	10,000	154	1,540,000				
Total apa uzata						2,850,000				
Total						3,178,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Faresti										
1.1	Captare apa	Executie foraje noi	buc.	3	20,000	60,000	1,897	1897	570	Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatea Faresti;
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.3	Aductiuni apa	Extindere aductiune Dn 160	m	3,000	79	237,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi 2x250 mc	buc.	2	72,000	144,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	9,000	64	576,000				
Total apa						1,082,000				
2 AGLOMERAREA Faresti										
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	2500	242	605,000	1,897	1897	1,171	Localitatea Faresti nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	2500	165	412,500				
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	4	70,000	280,000				
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	6,000	154	924,000				
Total apa uzata						2,221,500				
Total						3,303,500				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Rafaila										
1.1	Captare apa	Executie foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	1,835	1185	471	Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatea Faresti;
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	7,000	64	448,000				
Total apa						558,000				
2 AGLOMERAREA Rafaila										
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	2400	242	580,800	1,835	1835	1,377	Localitatea Rafaila nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	2,500	165	412,500				
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	3	70,000	210,000				
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	8,600	154	1,324,400				
Total apa uzata						2,527,700				
Total						3,085,700				

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Costesti										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Costesti, Chitcani, Danca, Parvesti, Puntiseni, Radesti			
1.1	Captare apa	Executie foraje noi	buc.	1	20,000	20,000	2,953	2023	338				
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000							
1.4	Rezervoare	Rezervoare 2x100 mc	buc.	2	43,000	86,000							
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000							
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	8,000	64	512,000							
Total apa						683,000							
2 AGLOMERAREA Costesti													
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	2200	242	532,400	1,846	1846	1,460	Localitatea Costesti nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .			
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	2,500	165	412,500							
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	3	70,000	210,000							
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	10,000	154	1,540,000							
Total apa uzata						2,694,900							
Total						3,377,900							
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Tanacu													
1.1	Captare apa	Executie foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	2,040	1372	945				
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000							
1.4	Rezervoare	Rezervoare 4x100 mc	buc.	4	43,000	172,000							
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	16,000	64	1,024,000							
Total apa						1,296,000							
2 AGLOMERAREA Tanacu													
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	2200	242	532,400				1,668	1668	1,348	Localitatea Tanacu nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	2,500	165	412,500							
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	3	70,000	210,000							
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	7,100	154	1,093,400							
Total apa uzata						2,248,300							
Total						3,544,300							
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Muntenii de Jos (Manjesti)													
1.1	Captare apa						3,584	1,712	801				
1.2	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000							
1.3	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000							
1.4	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	19,000	64	1,216,000							
Total apa						1,372,000							
2 AAGLOMERAREA Muntenii de Jos (Muntenii de Jos si Bacaoani)													
2.3	Statie de pompare	Statii noi de pompare ape uzate	buc.	6	70,000	420,000				3,584	2,584	890	Cresterea gradului de racordare la 100 %.
2.4	Retea apa uzata	Extindere colector Dn 300 mm	m	3,000	165	495,000							
		Extindere retea canalizare Dn250	m	9,000	154	1,386,000							
Total apa uzata						2,301,000							
Total						3,673,000							
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Iana										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Iana, Halaresti, Recea, Silistea si Vadurile			
1.1	Captare apa	Executie foraje noi	buc.	4	20,000	80,000	3,870	3870	453				
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000							
1.4	Rezervoare	Rezervoare 4x100 mc	buc.	4	43,000	172,000							
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	23,000	64	1,472,000							
Total apa						1,754,000							
2 AGLOMERAREA Iana													
2.1	Statie de epurare	Statie de epurare	l.e.	2000	242	484,000				2,155	2155	1,838	Localitatea Iana nu beneficiaza in prezent de sistem de canalizare, iar dupa implementarea proiectului se va asigura un grad de racordare de 100% .
2.2	Colector principal	Colector Dn300 mm	m	3,000	165	495,000							
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	3	70,000	210,000							
2.4	Retea apa uzata	Canalizare noua Dn 250 mm	m	18,000	154	2,772,000							
Total apa uzata						3,961,000							
Total						5,715,000							

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Laza										
1.1	Captare apa	Executie foraje noi	buc.	1	20,000	20,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Laza , Sauca
1.3	Aductiuni apa	Extindere retea Dn 160	m	3,000	79	237,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare 4x100 mc	buc.	4	43,000	172,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	8,000	64	512,000				
	Total apa					1,011,000	3,114	1575	642	
2 AGLOMERAREA Laza										
2.1	Statie de epurare									Cresterea gradului de racordare la 100 %.
2.2	Colector principal	Colector Dn400 mm	m	4,000	215	860,000				
2.3	Statie de pompare	Statie de pompare ape uzate	buc.	4	70,000	280,000				
2.4	Retea apa uzata	Canalizare nouă Dn 250 mm	m	3,000	154	462,000				
	Total apa uzata					1,602,000	1,767	1767	907	
	Total					2,613,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Coroiesti										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	3	20,000	60,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Coroiesti, Chilieni, Coroiesti de Sus, Hreasca, Mireni si Movileni
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	3	43,000	129,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	8,000	64	512,000				
	Total apa					861,000	2,014	1814	475	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Fruntiseni										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Fruntiseni si Grajdieni
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	12,000	64	768,000				
	Total apa					994,000	1,795	1455	683	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Osesti										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Buda si Padureni
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	7,500	64	480,000				
	Total apa					701,000	3,157	1810	387	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Padureni										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatea Padureni
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	6	43,000	258,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	9,000	64	576,000				
	Total apa					969,000	4,028	2916	332	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Poienesti										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	3	20,000	60,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Poienesti, Floresti , Frasinu, Poienesti Deal, Fundu Vaii
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	4	43,000	172,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	9,000	64	576,000				
	Total apa					933,000	2,855	1162	803	

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Stefan cel Mare										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	4	20,000	80,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Brahasoia, Calugareni, Barzesti si Muntenesti
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	4	43,000	172,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	20,000	64	1,280,000				
	Total apa					1,662,000	3,160	1681	989	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Gagesti										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	6	20,000	120,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Gagesti, Giurcani, Peicani, Tupilati
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000				
1.3	Aductiuni apa	Extindere aductiune Dn 160	m	3,400	79	268,600				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	20,000	64	1,280,000				
	Total apa					1,849,600	2,024	1983	933	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Rebricea										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Golati, Tufestii de Jos, Rebricea
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	8,500	64	544,000				
	Total apa					735,000	3,451	1131	650	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Delesti										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Delesti si Harsova,
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	4,000	64	256,000				
	Total apa					542,000	2,358	1275	425	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Dimitrie Cantemir										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Hurdugi, Grumezoia, Gusitei, Plotonesti si Urlati
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	4	43,000	172,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	25,000	64	1,600,000				
	Total apa					1,972,000	2,676	2676	737	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Ibanesti										
1.1	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Mnazati si Putu Olarului
1.3	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.4	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.5	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	8,000	64	512,000				
	Total apa					698,000	1,451	817	854	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Bogdana										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Verdes, Bogdana, Lacu Babei, Suceveni
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	7,000	64	448,000				
	Total apa					639,000	1,602	1326	482	
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Alexandru Vlahuta										
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	3	20,000	60,000				Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Buda, Ghicani si Morareni
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	3	43,000	129,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	5,500	64	352,000				
	Total apa					701,000	1,550	728	963	

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Bogdanesti										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Buda, Horoiata, Orgoiesti, Ulea si Untesti
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	3,242	1804	916	
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000				
1.3	Aductiuni apa	Extindere aductiune Dn 160	m	2,000	79	158,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	4	43,000	172,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	3	35,000	105,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	17,000	64	1,088,000				
Total apa						1,653,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Lipovat										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Chitoc, Capusneni si Fundu Vaii
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	3,960	1871	452	
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.3	Aductiuni apa	Extindere aductiune Dn 160	m	1,000	79	79,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	9,000	64	576,000				
Total apa						846,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Viisoara										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatea Viisoara
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000	1,909	1011	246	
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	2,000	64	128,000				
Total apa						249,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Dodesti										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Dodesti si Urdesti
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	1	20,000	20,000	1,724	674	601	
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	5,000	64	320,000				
Total apa						405,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Miclesti										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Chircesti si Popesti
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	3	20,000	60,000	2,636	1661	359	
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	5,000	64	320,000				
Total apa						596,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Puiesti										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Puiesti, Bartalus-Mocani, Calimanesti, Cetatua, Cristesti, Iezer, Lalesti, Rusi
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	6	20,000	120,000	4,661	3946	567	
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	6	30,000	180,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	12	43,000	516,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	4	35,000	140,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	20,000	64	1,280,000				
Total apa						2,236,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Duda Epureni										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Duda Epureni, Bobesti si Valea Grecului
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	4,397	2397	552	
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000				
1.3	Aductiuni apa	Extindere aductiune Dn 160	m	3,000	79	237,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	14,000	64	896,000				
Total apa						1,324,000				
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Pogana										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Bogesti, Mascureisi si Tomesti
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	2,992	2079	487	
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000				
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	4	43,000	172,000				
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000				
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	10,000	64	640,000				
Total apa						1,012,000				

1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Albesti										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile Albesti, Crasna si Gura Albesti		
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	2,893	1673	587			
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000						
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	4	43,000	172,000						
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	2	35,000	70,000						
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	10,000	64	640,000						
Total apa						982,000						
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Hoceni												
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	3	20,000	60,000	2,794	1180	977			
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000						
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	6	43,000	258,000						
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	3	35,000	105,000						
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	10,000	64	640,000						
Total apa						1,153,000						
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Tacuta												
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	1	20,000	20,000	3,248	1670	486			
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000						
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000						
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000						
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	10,000	64	640,000						
Total apa						811,000						
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Bacani												
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	2,814	1108	940			
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000						
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	4	43,000	172,000						
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000						
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	11,000	64	704,000						
Total apa						1,041,000						
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Ciocani												
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	1,638	1620	506			
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	2	30,000	60,000						
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	4	43,000	172,000						
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000						
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	8,000	64	512,000						
Total apa						819,000						
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Garceni												
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	1	20,000	20,000	2,443	498	922			
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000						
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000						
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000						
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	4,500	64	288,000						
Total apa						459,000						
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Cozmesti												
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	3	20,000	60,000	2,202	1965	634			
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	3	30,000	90,000						
1.3	Aductiuni apa	Extindere aductiune Dn 160	m	2,000	79	158,000						
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	3	43,000	129,000						
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	3	35,000	105,000						
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	11,000	64	704,000						
Total apa						1,246,000						
1 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA Rosiesti										Asigurarea cerintei de apa si a gradului de conectare la 100% dupa implementarea proiectului in localitatile: Idrici si Gura Idrici		
1.1	Captare apa	Foraje noi	buc.	2	20,000	40,000	3,151	744	945			
1.2	Statie tratare apa	Statie de clorinare	buc.	1	30,000	30,000						
1.4	Rezervoare	Rezervoare noi	buc.	2	43,000	86,000						
1.5	Statie pompare	Statie de pompare	buc.	1	35,000	35,000						
1.6	Retea distributie	Extindere retea distributie Dn110	m	8,000	64	512,000						
Total apa						703,000						
TOTAL JUDET						161,451,770						