

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 332 /31.10.2018

privind aprobarea Documentatiei si indicatorilor
tehnic-economici precum si executiei obiectivului de investitii
„Put forat pe strada Grahilor”

Avand in vedere expunerea primarului;
potrivit raportului Direcției Tehnice;
având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal
Bârlad;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001-
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Documentatia tehnico-economica si executia obiectivului de
investitii „Put forat pe strada Grahilor”, avand indicatorii tehnico-economici mentionati
in ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primar prin
serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Barlad.

Data astăzi 31.10.2018

Președinte de sesiune
Consilier,
Luca Liviu



Contrasemnează,
Secretar,
jr.Haret Catalin



ANEXA la HCLM nr. 332. din 31.10.2018

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI „Put forat pe strada Grahilor”

1. Valoarea totala estimata a investitiei conform Devizului general din proiectul tehnic nr. 921/2018 intocmit de catre proiectantul SC Milan Expert SRL este de 100.827,6 lei cu TVA din care 88.406,6 lei cu TVA reprezinta valoarea cheltuielilor pentru C+M.
2. Finantarea si durata estimata de realizare :
 - Finantarea se va asigura de la bugetul local al Municipiului Barlad.
 - Durata de implementare a proiectului: cca. 3 luni de la alocarea fondurilor in cursul anului 2018 si/sau 2019.
3. Caracteristici fizice principale ale investitiei:
 - Executie captare apa de la mare adancime printr-un foraj de cca.120 m cu sapa cu diametrul de 444 mm, montare coloana de tubaj cu diametrul de 160 mm, umplerea spatiului cu pietris si izolarea acviferelor superioare
 - Echiparea cu pompa manuala.
 - Amenajare verticala (zona de protectie)