

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
MUNICIPIUL BARLAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 76 /09.03.2020

privind aprobarea documentatiei „ Expertiza tehnica blocuri incadrate in clasa I de risc seismic „, respectiv pentru blocul V2, strada Republicii nr. 281 din municipiul Barlad

avand in vedere referatul de aprobare al primarului;
potrivit raportului Directiei Tehnice;
având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
potrivit prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4, lit.d din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
in temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit.a, art. 196 alin.(1) lit.a și art. 243 alin.(1) lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

HOTARASTE:

Art.1- Se aproba documentatia „, Expertiza tehnica blocuri incadrate in clasa I de risc seismic „, respectiv pentru blocul V2, strada Republicii nr. 281 din municipiul Barlad, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Hotararea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.

Art.3-Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Barlad.

Data astăzi, 09.03.2020

**Președinte de sedință,
Consilier,
Ing. Ardeleanu Mihai**



**Contrasemnează,
Secretar General,
jur.Haret Cătălin**

RAPORT SINTETIC DE EXPERTIZA

BLOC LOCUINȚE V2

Strada Republicii, nr. 281, Municipiu Bârlad, Județul Vaslui

Denumirea lucrării	BLOC LOCUINȚE V2			
Scopul expertizei	Evaluarea gradului de asigurare a protecției antisismice ce urmează a se realiza prin consolidarea clădirii			
Data expertizei	20.12.2019			
Expert tehnic	ȘERBĂNOIU ION	Legitimatie	9306	
Adresa	Strada Republicii, nr. 281, Municipiu Bârlad, Județul Vaslui			
Categoria de Importanță (HG 766/1997)				C
Clasa de importanță și expunere la cutremur (P100-1/2013)				II
Anul construcției	1962			
Funcțiunea clădirii	Locuințe colective			
Înălțimea supraetajată totală (m)	13.9	Număr de niveluri	P + 4E	
Suprafața construită AP (mp)	268	Suprafața desfășurată (mp)	1338	
Sistemul structural	Sistemul de fundare este alcătuit din fundații continue de beton cu următoarele caracteristici: □ Talpa de fundație cu lățimea variabilă de la 0,60 m la 1,40 m și o înălțime de 70 cm realizată din beton dîmpu B50; □ Centură inferioară dispusă imediat peste blocul tălpii de fundații cu secțiunea de 20 x 35 cm din beton B70, armată cu 6 bare longitudinale din oțel beton OL00 cu diametru φ12 și etrieri din OL00, φ6 la 30 cm; □ Elevația fundației pe o înălțime de 1,32 m, cu lățimea de 35 cm realizată din beton simplu B70; Structura de rezistență este alcătuită din diafragme de zidărie portantă transversală din cărămidă presată la Fabrica de cărămizi Bârlad (nu se executau cărămizi cu goluri). Zidurile exterioare de 37,5 cm grosime sunt realizate din cărămidă presată plină 240/115/63 mm cu mortar marca 50 cu rosturile de maximum 1 cm grosime. Zidăria de 25 cm aferentă pereților interiori au fost executați cu mortar de var și ciment marca 5.			
Componente nestructurale	Zidurile despărțitoare neportante de 7 cm grosime sunt executate cu mortar de var ciment cu armătură de siguranță φ6 mm dispuse în rosturile orizontale.			
Ațiunea seismică (probabilitatea de depășire în 50 de ani)	SLS		SLU	Da
Verificarea la starea limită ultimă				
Metodologia de evaluare prin calcul folosită (P100-3/2018)		1	2	3
Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică R1			55	
Gradul de afectare structurală R2			60	
Gradul de asigurare structurală seismică R3			0.52 - 0.56	
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția		II		
Descrierea clasei de risc seismic	RS II -corespunzătoare construcțiilor, care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă;			
Verificarea la starea limită de serviciu				
Concluzii	Din evaluarea efectuată, rezultă necesitatea consolidării imobilului concretizat, în varianta recomandată, în cămășuirea fundațiilor și la nivelul structurii, în creierea unui sistem de barete pe exteriorul blocului legate cu centuri din beton armat la nivelul fiecărui etaj și la nivelul acoperișului, cămășuirea pereților perimetrali, la exterior, și a pereților transversali de la nivelul casei scărilor și a rostului de tasare.			
Necesitatea lucrărilor de intervenție				
Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție				

Expert Tehnic Aurlizat

Data .20.12.2019

